

CLIENT

SCI Les Jardins de Nongo
M. Ousmane DIALLO - +224 622 45 18 90
Nongo, Ratoma - Conakry

PROJET

Construction d'un immeuble d'habitation R+2 à Nongo
Gros oeuvre, second oeuvre et finitions - 3 niveaux de 180 m²
Lieu : Nongo, Ratoma - Conakry

LOT 1 : INSTALLATION DU CHANTIER

N°	Désignation	Unité	Quantité	PU (GNF)	Montant (GNF)
MATÉRIAUX					
1	Clôture de chantier en tôles	ml	86	85 000	7 310 000
2	Baraque de chantier (bureau et magasin)	ft	1	6 500 000	6 500 000
Sous-total Matériaux					13 810 000
MATÉRIELS					
3	Transport de matériaux	voyage	4	450 000	1 800 000
Sous-total Matériels					1 800 000
MAIN D'OEUVRE					
4	Main d'oeuvre	ft	1	4 500 000	4 500 000
Sous-total Main d'oeuvre					4 500 000
SUIVI ET CONTRÔLE					
5	Suivi et contrôle du chantier	ft	1	2 500 000	2 500 000
Sous-total Suivi et contrôle					2 500 000
TOTAL INSTALLATION DU CHANTIER					22 610 000

LOT 2 : TERRASSEMENTS

N°	Désignation	Unité	Quantité	PU (GNF)	Montant (GNF)
MATÉRIELS					
1	Location pelle hydraulique	jour	3	3 500 000	10 500 000
2	Transport de matériaux	voyage	14	450 000	6 300 000
Sous-total Matériels					16 800 000
MAIN D'OEUVRE					
3	Manoeuvre	jour	45	90 000	4 050 000
Sous-total Main d'oeuvre					4 050 000
SUIVI ET CONTRÔLE					
4	Suivi et contrôle du chantier	ft	1	1 500 000	1 500 000
Sous-total Suivi et contrôle					1 500 000
TOTAL TERRASSEMENTS					22 350 000

LOT 3 : FONDATIONS ET SOUBASSEMENT

N°	Désignation	Unité	Quantité	PU (GNF)	Montant (GNF)
MATÉRIAUX					
1	Ciment CPJ 42.5 (sac de 50 kg)	sac	219	95 000	20 805 000
2	Sable	m³	15	180 000	2 700 000
3	Gravier	m³	24,6	350 000	8 610 000
4	Fer HA6 (barre de 12 m)	barre	103	35 000	3 605 000
5	Fer HA12 (barre de 12 m)	barre	170	120 000	20 400 000
6	Fil à ligaturer	kg	21	25 000	525 000
7	Coffrage bois (surface à coffrer)	m²	164	45 000	7 380 000
8	Agglos pleins 20	u	1 239	9 000	11 151 000
Sous-total Matériaux					75 176 000
MATÉRIELS					
9	Location bétonnière	jour	12	350 000	4 200 000
10	Location vibreur	jour	8	150 000	1 200 000
Sous-total Matériels					5 400 000
MAIN D'OEUVRE					
11	Main d'oeuvre qualifiée (maçon, ferrailleur)	jour	60	150 000	9 000 000
12	Manoeuvre	jour	90	90 000	8 100 000
Sous-total Main d'oeuvre					17 100 000
SUIVI ET CONTRÔLE					
13	Suivi et contrôle du chantier	ft	1	3 500 000	3 500 000
Sous-total Suivi et contrôle					3 500 000
TOTAL FONDATIONS ET SOUBASSEMENT					101 176 000

LOT 4 : ÉLÉVATION REZ-DE-CHAUSSÉE

N°	Désignation	Unité	Quantité	PU (GNF)	Montant (GNF)
MATÉRIAUX					
1	Ciment CPJ 42.5 (sac de 50 kg)	sac	85	95 000	8 075 000
2	Sable	m³	7,8	180 000	1 404 000
3	Gravier	m³	7	350 000	2 450 000
4	Fer HA6 (barre de 12 m)	barre	89	35 000	3 115 000
5	Fer HA10 (barre de 12 m)	barre	43	85 000	3 655 000
6	Fer HA12 (barre de 12 m)	barre	38	120 000	4 560 000
7	Fil à ligaturer	kg	10	25 000	250 000
8	Coffrage bois (surface à coffrer)	m²	106	45 000	4 770 000
9	Agglos creux 10	u	1 743	4 500	7 843 500
10	Agglos creux 15	u	2 077	5 500	11 423 500
Sous-total Matériaux					47 546 000
MATÉRIELS					
11	Location bétonnière	jour	8	350 000	2 800 000
Sous-total Matériels					2 800 000
MAIN D'OEUVRE					
12	Main d'oeuvre qualifiée (maçon, ferrailleur)	jour	55	150 000	8 250 000
13	Manoeuvre	jour	70	90 000	6 300 000
Sous-total Main d'oeuvre					14 550 000
SUIVI ET CONTRÔLE					
14	Suivi et contrôle du chantier	ft	1	2 500 000	2 500 000
Sous-total Suivi et contrôle					2 500 000
TOTAL ÉLÉVATION REZ-DE-CHAUSSÉE					67 396 000

LOT 5 : DALLE HAUTE REZ-DE-CHAUSSÉE

N°	Désignation	Unité	Quantité	PU (GNF)	Montant (GNF)
MATÉRIAUX					
1	Ciment CPJ 42.5 (sac de 50 kg)	sac	299	95 000	28 405 000
2	Sable	m³	17,1	180 000	3 078 000
3	Gravier	m³	34,2	350 000	11 970 000
4	Fer HA6 (barre de 12 m)	barre	108	35 000	3 780 000
5	Fer HA8 (barre de 12 m)	barre	184	55 000	10 120 000
6	Fer HA10 (barre de 12 m)	barre	275	85 000	23 375 000
7	Fer HA12 (barre de 12 m)	barre	81	120 000	9 720 000
8	Fil à ligaturer	kg	41	25 000	1 025 000
9	Coffrage bois (surface à coffrer)	m²	313	45 000	14 085 000
Sous-total Matériaux					105 558 000
MATÉRIELS					
10	Location bétonnière	jour	4	350 000	1 400 000
11	Location vibreur	jour	4	150 000	600 000
Sous-total Matériels					2 000 000
MAIN D'OEUVRE					
12	Main d'oeuvre qualifiée (maçon, ferrailleur)	jour	40	150 000	6 000 000
13	Manoeuvre	jour	60	90 000	5 400 000
Sous-total Main d'oeuvre					11 400 000
SUIVI ET CONTRÔLE					
14	Suivi et contrôle du chantier	ft	1	2 000 000	2 000 000
Sous-total Suivi et contrôle					2 000 000
TOTAL DALLE HAUTE REZ-DE-CHAUSSÉE					120 958 000

LOT 6 : ÉLÉVATION ET DALLE - ÉTAGE COURANT (R+1, R+2)

N°	Désignation	Unité	Quantité	PU (GNF)	Montant (GNF)
MATÉRIAUX					
1	Ciment CPJ 42.5 (sac de 50 kg)	sac	384	95 000	36 480 000
2	Sable	m³	24,9	180 000	4 482 000
3	Gravier	m³	41,2	350 000	14 420 000
4	Fer HA6 (barre de 12 m)	barre	196	35 000	6 860 000
5	Fer HA8 (barre de 12 m)	barre	184	55 000	10 120 000
6	Fer HA10 (barre de 12 m)	barre	319	85 000	27 115 000
7	Fer HA12 (barre de 12 m)	barre	117	120 000	14 040 000
8	Fil à ligaturer	kg	50	25 000	1 250 000
9	Coffrage bois (surface à coffrer)	m²	419	45 000	18 855 000
10	Agglos creux 10	u	1 812	4 500	8 154 000
11	Agglos creux 15	u	2 048	5 500	11 264 000
Sous-total Matériaux					153 040 000
MATÉRIELS					
12	Location bétonnière	jour	10	350 000	3 500 000
Sous-total Matériels					3 500 000
MAIN D'OEUVRE					
13	Main d'oeuvre qualifiée (maçon, ferrailleur)	jour	90	150 000	13 500 000
14	Manoeuvre	jour	120	90 000	10 800 000
Sous-total Main d'oeuvre					24 300 000
SUIVI ET CONTRÔLE					
15	Suivi et contrôle du chantier	ft	1	4 000 000	4 000 000
Sous-total Suivi et contrôle					4 000 000
TOTAL ÉLÉVATION ET DALLE - ÉTAGE COURANT (R+1, R+2)					184 840 000

Lot compté 2 fois au récapitulatif : 2 x 184 840 000 = 369 680 000 GNF

LOT 7 : TOITURE-TERRASSE ET ÉTANCHÉITÉ

N°	Désignation	Unité	Quantité	PU (GNF)	Montant (GNF)
MATÉRIAUX					
1	Forme de pente en béton léger	m²	192	65 000	12 480 000
2	Étanchéité multicouche autoprotégée	m²	205	185 000	37 925 000
3	Acrotère et relevés d'étanchéité	ml	56	145 000	8 120 000
4	Descentes d'eaux pluviales PVC Ø100	ml	40	95 000	3 800 000
Sous-total Matériaux					62 325 000
MAIN D'OEUVRE					
5	Main d'oeuvre	ft	1	9 500 000	9 500 000
Sous-total Main d'oeuvre					9 500 000
SUIVI ET CONTRÔLE					
6	Suivi et contrôle du chantier	ft	1	1 500 000	1 500 000
Sous-total Suivi et contrôle					1 500 000
TOTAL TOITURE-TERRASSE ET ÉTANCHÉITÉ					73 325 000

LOT 8 : ENDUITS ET CHAPES

N°	Désignation	Unité	Quantité	PU (GNF)	Montant (GNF)
MATÉRIAUX					
1	Ciment CPJ 42.5 (sac de 50 kg)	sac	379	95 000	36 005 000
2	Sable	m³	59,6	180 000	10 728 000
Sous-total Matériaux					46 733 000
MAIN D'OEUVRE					
3	Main d'oeuvre qualifiée (maçon, ferrailleur)	jour	110	150 000	16 500 000
4	Manoeuvre	jour	110	90 000	9 900 000
Sous-total Main d'oeuvre					26 400 000
SUIVI ET CONTRÔLE					
5	Suivi et contrôle du chantier	ft	1	2 500 000	2 500 000
Sous-total Suivi et contrôle					2 500 000
TOTAL ENDUITS ET CHAPES					75 633 000

LOT 9 : REVÊTEMENTS ET PEINTURE

N°	Désignation	Unité	Quantité	PU (GNF)	Montant (GNF)
MATÉRIAUX					
1	Ciment CPJ 42.5 (sac de 50 kg)	sac	112	95 000	10 640 000
2	Sable	m³	20,5	180 000	3 690 000
3	Carreaux	m²	651	120 000	78 120 000
4	Ciment blanc (joints)	kg	326	12 000	3 912 000
5	Peinture d'impression	L	226	45 000	10 170 000
6	Peinture de finition	L	452	65 000	29 380 000
Sous-total Matériaux					135 912 000
MAIN D'OEUVRE					
7	Main d'oeuvre qualifiée (maçon, ferrailleur)	jour	95	150 000	14 250 000
8	Manoeuvre	jour	60	90 000	5 400 000
Sous-total Main d'oeuvre					19 650 000
SUIVI ET CONTRÔLE					
9	Suivi et contrôle du chantier	ft	1	2 000 000	2 000 000
Sous-total Suivi et contrôle					2 000 000
TOTAL REVÊTEMENTS ET PEINTURE					157 562 000

LOT 10 : MENUISERIES

N°	Désignation	Unité	Quantité	PU (GNF)	Montant (GNF)
MATÉRIAUX					
1	Porte d'entrée blindée 100 x 220	u	2	6 500 000	13 000 000
2	Portes intérieures isoplanes 80 x 210	u	18	1 450 000	26 100 000
3	Fenêtres aluminium vitrées 120 x 120	u	24	2 350 000	56 400 000
4	Baies coulissantes aluminium 240 x 220	u	6	5 800 000	34 800 000
5	Garde-corps métalliques balcons	ml	28	650 000	18 200 000
Sous-total Matériaux					148 500 000
MAIN D'OEUVRE					
6	Main d'oeuvre	ft	1	8 500 000	8 500 000
Sous-total Main d'oeuvre					8 500 000
TOTAL MENUISERIES					157 000 000

RÉCAPITULATIF

N°	Désignation	Unité	Quantité	PU (GNF)	Montant (GNF)
1	Installation du chantier	ens	1	22 610 000	22 610 000
2	Terrassements	ens	1	22 350 000	22 350 000
3	Fondations et soubassement	ens	1	101 176 000	101 176 000
4	Élévation rez-de-chaussée	ens	1	67 396 000	67 396 000
5	Dalle haute rez-de-chaussée	ens	1	120 958 000	120 958 000
6	Élévation et dalle - étage courant (R+1, R+2)	niveau	2	184 840 000	369 680 000
7	Toiture-terrasse et étanchéité	ens	1	73 325 000	73 325 000
8	Enduits et chapes	ens	1	75 633 000	75 633 000
9	Revêtements et peinture	ens	1	157 562 000	157 562 000
10	Menuiseries	ens	1	157 000 000	157 000 000
11	Plomberie sanitaire (réseaux, appareils, fosse septique)	fft	1	285 000 000	285 000 000
12	Électricité (courants forts et faibles, tableau, mise à la terre)	fft	1	240 000 000	240 000 000
13	Travaux divers et imprévus	fft	1	120 000 000	120 000 000
TOTAL HT					1 812 690 000
TVA 18 %					326 284 200
TOTAL TTC					2 138 974 200

Arrêté le présent devis à la somme de : Deux milliards cent trente-huit millions neuf cent soixante-quatorze mille deux cents francs guinéens (2 138 974 200 GNF) TTC.

Devis valable 45 jours, jusqu'au 09/11/2026.
 Prix en francs guinéens, hors frais de raccordement EDG et SEG. Modalités : acompte de 30 % à la commande, 60 % selon avancement mensuel des travaux, 10 % à la réception. Délai d'exécution : 10 mois à compter de l'ordre de service.

Le client

Bon pour accord - date et signature

L'entreprise

Bâtir Guinée SARL